

Załącznik nr 1

Przedmiar robót

Lp.	Wyszczególnienie prac	JM	ILOŚĆ
Łazienka męska, drzwi nr 7 - parter			
1.	Demontaż starej i montaż nowej umywalki (o szer. min. 50 cm) z syfonem	kpl.	2,00
2.	Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce	kpl.	2,00
3.	Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
4.	Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
5.	Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej	kpl.	2,00
6.	Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm)	kpl.	1,00
7.	Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe	kpl.	3,00
8.	Montaż odboi drzwiowych	kpl.	3,00
9.	Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC compact	kpl.	2,00
10.	Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem	m ²	61,98
11.	Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytką o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytką o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV)- kolor płytek do ustalenia z Dyrektorem szkoły po podpisaniu umowy	m ²	61,98
12.	Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało	m ²	42,38
13.	Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek	m ²	7,00
14.	Montaż pisuaru ze spłuczką górną naciskaną + stelaż	szt.	1,00
15.	Montaż zabudowy GK stelaż pod pisuar dziecięcy	m ²	2,60
16.	Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane)	szt.	2,00
17.	Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK	mb.	3,60
18.	Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp.	kpl.	1,00

Łazienka personelu, drzwi nr 8 - parter			
1.	Demontaż starej i montaż nowej umywalki (o szer. min. 50 cm) z syfonem	kpl.	1,00
2.	Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce	kpl.	1,00

3.	Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
4.	Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
5.	Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
6.	Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm)	kpl.	1,00
7.	Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe	kpl.	1,00
8.	Montaż odboi drzwiowych	kpl.	1,00
9.	Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC compact	kpl.	1,00
10.	Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem	m ²	22,30
11.	Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytką o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytką o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV)- kolor płytek do ustalenia z Dyrektorem szkoły po podpisaniu umowy	m ²	22,30
12.	Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało	m ²	16,78
13.	Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek	m ²	1,00
14.	Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane)	szt.	1,00
15.	Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK	mb.	3,60
16.	Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp.	kpl.	0,25

Łazienka damska, drzwi nr 10 - parter

1.	Demontaż starej i montaż nowej umywalki (o szer. Min. 50 cm) z syfonem	kpl.	2,00
2.	Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce	kpl.	2,00
3.	Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
4.	Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
5.	Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej	kpl.	3,00
6.	Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm)	kpl.	1,00
7.	Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe	kpl.	4,00
8.	Montaż odboi drzwiowych	kpl.	4,00
9.	Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC compact	kpl.	3,00
10.	Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem	m ²	64,69

11.	Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytką o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytką o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV)- kolor płytek do ustalenia z Dyrektorem szkoły po podpisaniu umowy	m ²	64,69
12.	Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało	m ²	49,07
13.	Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek	m ²	7,00
14.	Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane)	szt.	2,00
15.	Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK	mb.	3,60
16.	Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp.	kpl.	1,00

Łazienka męska, drzwi nr 27 - 1p.

1.	Demontaż starej i montaż nowej umywalki (o szer. min. 50 cm) z syfonem	kpl.	2,00
2.	Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce	kpl.	2,00
3.	Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
4.	Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
5.	Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej	kpl.	2,00
6.	Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm)	kpl.	1,00
7.	Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe	kpl.	3,00
8.	Montaż odboi drzwiowych	kpl.	3,00
9.	Demontaż misek ustępowych z górnoślukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC compact	kpl.	2,00
10.	Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem	m ²	61,98
11.	Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytką o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytką o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV)- kolor płytek do ustalenia z Dyrektorem szkoły po podpisaniu umowy	m ²	61,98
12.	Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało	m ²	42,38
13.	Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek	m ²	7,00
14.	Montaż pisuaru ze spłuczką górną naciskaną + stelaż	szt.	1,00
15.	Montaż zabudowy GK stelaż pod pisuar dziecięcy	m ²	2,60
16.	Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane)	szt.	2,00

17.	Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK	mb.	3,10
18.	Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp.	kpl.	1,00

Łazienka personelu, drzwi nr 28 - 1p.

1.	Demontaż starej i montaż nowej umywalki (o szer. min. 50 cm) z syfonem	kpl.	1,00
2.	Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce	kpl.	1,00
3.	Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
4.	Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
5.	Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
6.	Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm)	kpl.	1,00
7.	Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe	kpl.	1,00
8.	Montaż odboi drzwiowych	kpl.	1,00
9.	Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC compact	kpl.	1,00
10.	Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem	m ²	22,30
11.	Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytki o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytki o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV)- kolor płytek do ustalenia z Dyrektorem szkoły po podpisaniu umowy	m ²	22,30
12.	Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało	m ²	16,78
13.	Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek	m ²	1,00
14.	Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zaszyfonowane)	szt.	1,00
15.	Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK	mb.	3,10
16.	Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp.	kpl.	0,25

Łazienka damska, drzwi nr 30 - 1p.

1.	Demontaż starej i montaż nowej umywalki z syfonem	kpl.	2,00
2.	Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce	kpl.	2,00
3.	Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
4.	Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej	kpl.	1,00
5.	Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej	kpl.	3,00
6.	Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm)	kpl.	1,00
7.	Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe	kpl.	4,00
8.	Montaż odboi drzwiowych	kpl.	4,00
9.	Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC compact	kpl.	3,00
10.	Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem	m ²	64,69
11.	Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytki o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytki o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV)- kolor płytek do ustalenia z Dyrektorem szkoły po podpisaniu umowy	m ²	64,69
12.	Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało	m ²	49,07
13.	Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek	m ²	7,00
14.	Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane)	szt.	2,00
15.	Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK	mb.	3,10
16.	Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp.	kpl.	1,00